



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางกลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญจิตร ม.๔ ต.บางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยเจริญจิตร ม.๔ ต.บางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙,๕๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยเจริญจิตร ม.๔ ต.บางชนะ โดยดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยเจริญจิตร ม.๔ ต.บางชนะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ดินถมไหล่ทาง ซ้ำงละ ๐.๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินถมไหล่ทาง ๕.๔๖ ลบ.ม. (หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย (แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการและป้ายถาวร) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.บางชนะกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕/๑๐/๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๗๑,๒๔๖.๗๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ พ.จ.ต.วารินทร์ รักสวัสดิ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงศ์ธวัช เวฬุณราชิน	กรรมการ
๗.๓ นายสมชาย กิตติพรรณราย	กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฐวุฒิ ดวงมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยเจริญจิตร

รายละเอียดโครงการ

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยเจริญจิตร ม.๔ ต.บางชนะ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๖.๐๐ เมตร  
 หนา ๐.๑๕ ม. ดินถมไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร .หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณดินถมไหล่ทาง ๕.๔๖ ลบ.ม.  
 (หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๒ ป้าย ( แยกเป็นป้ายขณะดำเนินการ  
 และป้ายถาวร ) รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.บางชนะกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง และปรับปรุง องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ทาง แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๖

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่าต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน ( บาท )	FN	ค่าต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม ( REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES )							
	๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	๑.๓ งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.						
๒	งานดิน ( EARTH WORK )							
	๒.๑ งานถางป่าและขุดตอ ( CLEARING AND GRUBBING )	ตร.ม.						
	๒.๒ งานดินถมคันทาง ( EARTH EMBANKMENT )	ลบ.ม.(แน่น)						
๓	งานรองพื้นทางและพื้นทาง ( SUBBASE AND BASECOURSES )							
	๓.๑ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ( SUBBASE )	ลบ.ม.(แน่น)						

..... ประธานกรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ

๓.๒	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม ( SOIL AGGREGATE SHOULDER )	ลบ.ม.	๕.๕๖	๑๒๔.๘๗	๖๘๑.๗๙	๑.๓๖๔๒	๑๗๐.๓๕	๙๓๐.๑๐
๓.๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ( SAND CUSHION UNDERCONCRETE PAVEMENT )	ลบ.ม.	๘.๕๐	๒๘๖.๘๓	๒,๕๐๙.๓๗	๑.๓๖๔๒	๓๙๑.๒๙	๓,๒๘๖.๘๗
๔	งานผิวทาง ( SURFACE COURSES )							
๔.๑	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) ( PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT )	ตร.ม.	๑๖๘.๐๐	๓๑๑.๖๕	๕๒,๓๕๗.๒๐	๑.๓๖๔๒	๔๒๕.๑๕	๗๑,๔๒๕.๖๙
๔.๒	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง ( EXPANTION JOINT ) เหล็กเสริม RB ๑๙ มม. ( SR.๒๔ )	เมตร	๓.๐๐	๑๓๕.๓๓	๔๐๕.๙๙	๑.๓๖๔๒	๑๘๔.๖๒	๕๕๓.๘๕
๔.๓	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง ( CONTRACTION JOINT ) เหล็กเสริม RB ๑๕ มม. ( SR.๒๔ )	เมตร	๑๓.๔๔	๗๙.๒๒	๑,๐๖๔.๗๒	๑.๓๖๔๒	๑๐๘.๐๗	๑,๔๕๒.๔๙
๔.๔	รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT ) เหล็กเสริม DB ๑๖ มม. ( SD.๓๐ )	เมตร						
๕	งานโครงสร้าง ( STRUCTURES )							
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ( R.C.PIPE CULVERTS)							
๕.๑	ท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	เมตร						
๕.๒	ท่อกลมคสล.ขนาด Ø ๑.๒๐ ม. ชั้น ๓	เมตร						
					๕๖,๙๑๙.๐๗	TOTAL	๗๗,๖๔๘.๙๙	

(ชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นาม) ..... กรรมการ  
 (นาม) ..... กรรมการ  
 (นาม) ..... กรรมการ

ค่างานต้นทุนงานทาง  
ค่า FACTOR F งานทาง  
ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

=	๕๖,๙๑๙.๐๗
=	๑.๓๖๔๒
=	๗๗,๖๔๘.๙๙

ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ ๑๖๘.๐๐ ตร.ม.  
เฉลี่ยราคา ๔๖๒.๒๐ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) พ.จ.ต. วารินทร์ รักสวัสดิ์ .....ประธานกรรมการ  
( วารินทร์ รักสวัสดิ์ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ

(ลงชื่อ) นายพงศ์วัช เวฬุณราชิน .....กรรมการ  
( นายพงศ์วัช เวฬุณราชิน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) นายสมชาย กิตติพรรณราย .....กรรมการ  
( นายสมชาย กิตติพรรณราย )  
นายช่างโยธาอาวุโส